Cambiago - Città metropolitana di Milano

Ristrutturazione auditorium
Via Vittorio Veneto
Cambiago (MI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO MECCANICO E IDRICO

Committente: Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.

Data: 26/08/2026

MRC ARCHITECTS

STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI

Codice	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0250.-	OPERA: Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. LAVORO: Installazione. OP1 Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. RM2 Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico LV1 Installazione	cad	€ 2.00	€ 7,924.18	€ 15,848.36
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0000.-	OPERA: Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | portata a velocità alta [m^3/h] = 500. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore. LAVORO: Installazione.	cad	€ 1.00	€ 3,753.39	€ 3,753.39
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0060.-	OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante LV1 Posa.	m	€ 40.00	€ 7.60	€ 304.00
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0055.-	OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) LV1 Posa.	m	€ 15.00	€ 15.10	€ 226.50
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0065.-	OPERA: Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. OP1 Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. RM2 Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante LV1 Posa.	m	€ 15.00	8.58 €	€ 128.70
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0020.-	OPERA: Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).				
	Canali DN 125	kg	€ 34.92	€ 6.85	€ 239.20
	Canali DN 160	kg	€ 18.68	€ 6.85	€ 127.92
	Canali DN 355	kg	€ 151.90	€ 6.85	€ 1,040.52
	Canali DN 250	kg	€ 77.58	€ 6.85	€ 531.42
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.D0000.0000.-	RM Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m^3/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare	cad	€ 4.00	€ 26.72	€ 106.88
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0000.-	OPERA: Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m^3/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno.	cad	€ 1.00	€ 5,714.44	€ 5,714.44
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0050.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2.	cad	€ 3.00	€ 142.08	€ 426.24
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0005.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione.	cad	€ 3.00	€ 305.93	€ 917.79
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.	cad	€ 3.00	€ 213.51	€ 640.53

Codice	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
LOM261.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza.	cad	€ 1.00	€ 597.01	€ 597.01
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0080.-	PERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa.	m	€ 100.00	€ 5.34	€ 534.00
				TOTALE	**€ 31,136.90**